

# Baumaßnahme Hochwasserschutz Binnenhafen/Schaartor

## Los 1: Umgestaltung des City-Sporthafens

**Auftraggeber:** Landesbetrieb Straßen Brücken und Gewässer (LSBG) der Freien und Hansestadt Hamburg

**Bauzeit:** Dezember 2010 bis Januar 2011

## Projektbeschreibung:



Einbringung der Dalben im Rüttelverfahren

Von Dezember 2010 bis Januar 2011 wurden die Positionen der Steganlagen des City-Sporthafens geändert. Dies war die Vorbereitung für die Hauptmaßnahme Los 2: die Vergrößerung der Hochwasserschutzanlagen im Bereich Schaartor, die in einer Arbeitsgemeinschaft aus Hochtief und F+Z durchgeführt wird.

Die Hochwasserschutzanlagen werden um bis zu 1,90 m erhöht und durchgehend auf mindestens 10 m verbreitert. Mit den Baumaßnahmen zu Los 2 wird im März 2011 begonnen.



Umschwimmen der Steganlagen –  
Arbeitsponton Jan